



УКРАЇНА  
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНОГО  
РОЗВИТКУ МІСТА

вул. Беляєва, 113, м. Краматорськ, Донецька область, 84320, ЄДРПОУ 40478970  
тел.: (0626) 48-72-92 E-mail: uks@krm.gov.ua

**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Назва предмета закупівлі** - «Нове будівництво мереж каналізації, водопостачання, електропостачання, зв'язку та відеоспостереження в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку "Сад Бернацького" за адресою: м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П» Перша черга» код згідно ДК 021:2015: 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи.

**Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель** - UA-2021-03-24-006204-с.

**Процедура закупівлі:** відкриті торги – є основною процедурою закупівлі.

**Посилання на процедуру закупівлі** - <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-006204-с>.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації (Технічне завдання).

1. Проектом передбачено нове будівництво мереж на ділянки, що є частиною парку культури та відпочинку «Сад Бернацького», що розташована в центральній частині. На ділянці розташовані невпорядковані зелені насадження, чагарники, освітлення ділянки відсутнє, забудова ділянки представлена будівлями нефункціонуючого громадського туалету та майстернею. Площа ділянки в межах проектування, що підлягає під будівництво нових мереж дорівнює 7,241773га та визначена Замовником в межах набережної р. 2-га Біленька з Півдня, центральної алеї парку з Заходу, пішохідної алеї на Сході та велодоріжки на Півночі. На ділянці передбачено прокладання мереж каналізації, водопостачання, електропостачання, зв'язку та відеоспостереження.

2. Розмір бюджетного призначення, очікувана вартість предмета закупівлі - 12 242 454,00 (грн. у т.ч. ПДВ).

3. Очікувана вартість – розрахункова вартість предмета закупівлі на конкретних умовах поставки із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і зборів.

Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, примірної методики очікуваної вартості предмета закупівлі

З повагою,  
начальник управління



В.Г. Ільченко

Вик. Мирна В.В.  
+38 (099)247-94-64

## Технічне завдання

**"Нове будівництво мереж каналізації, водопостачання, електропостачання, зв'язку та відеоспостереження в рамках реконструкції центральної частини парку культури та відпочинку "Сад Бернацького" за адресою: м.Краматорськ, вул. Конрада Гампера, 2П" Перша черга"**

На Система відеоспостереження та фонового озвучення

Умови виконання робіт: звичайні

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	346	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	18	
3	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	1470	
4	Укладання сталевих труб (футлярів)	м	120	
5	Труби сталеві, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	120	
6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи	м	120	
7	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	м	120	
8	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	1,478	
9	Труби поліетиленові, діаметр 40 мм	м	1420	
10	Труби поліетиленові, діаметр 50 мм	м	58	
11	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в траншеї)	м	5910	
12	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в опорах освітлення)	м	365	
13	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (по будівлям і спорудам)	м	365	
14	Кабель КППЭ-ВП (100)4*2*0,51 (FTP-cat.5E),	м	3901,5	
15	Кабель ВВГпнгд 2х2,5	м	1841,1	
16	Кабель FTP cat.5e	м	91,8	
17	Кабель оптичний, OTLMг-2F-G652D-PE-1,5kN	м	938,4	
18	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (зворотня засипка траншеї ґрунтом без домішок та каміння)	м3	52	
19	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	260	
20	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа]	шт	5	
21	Шафа напольна комутаційна, ES-E960B	шт	1	
22	Шафа комутаційна антивандальна, БКМ-600-9U-600 K-4548	шт	4	
23	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	
24	Рекова стійка, Konig & Meyer 40900-000-55	шт	1	
25	Установлення поличок	шт	1	
26	Консольна полиця, РК-1U-350-B	шт	1	
27	Монтаж комутатора	шт	3	
28	РоЕ комутатор 16 портів, DH-PFS4218-16ET-190	шт	2	
29	Комутатор (свитч) 8 Gbit, TP-Link TL-SG108	шт	1	
30	Монтаж відеореєстратор	шт	1	