

**«Поточний ремонт кабінетів Виконавчого комітету Краматорської міської ради, ДК
021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013»**
(відкриті торги)
UA-2021-04-09-000594-a

Розмір бюджетного призначення: 300000,00грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 300000,00грн.

Обґрунтування процедури:

За результатами обстеження кабінетів Виконавчого комітету Краматорської міської ради та оцінки технічного стану було прийнято рішення щодо виконання поточного ремонту кабінетів.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація та інші вимоги до предмету закупі.

**Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі
на поточний ремонт приміщень (кабінетів) виконавчого комітету Краматорської
міської ради**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1. КАБІНЕТ №1			
	1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі «Армстронг»	м2	1,8	
2	Демонтаж світильників растрових	шт	6	
3	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	51,5	
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	19,3	
5	Знімання дверних полотен	м2	4	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної фарби	м2	4,65	
	2. Монтажні роботи			
8	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою стартовою	м2	56,15	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін - фініш	м2	56,15	
10	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,65	
11	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	51,1	
12	Фарбування водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	51,1	
13	Заповнення дверних прорізів дверними блоками	блок	2	
14	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	1,8	
15	Монтаж світильників растрових	шт	6	
16	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	19,3	
17	Опорядження стін панелями МДФ	м2	1,65	
	2. КАБІНЕТ №2.			
	1. Демонтажні роботи			
18	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі «Армстронг»	м2	1,8	

20	Знімання дверних полотен	м2	4
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з видбиванням штукатурки	ш	2
22	Очищення в ручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної фарби	м2	4,65
	2. Монтажні роботи		
23	Шпаклювання укосів шпаклівкою стартовою	м2	4,65
24	Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стін-фініш	м2	4,65
25	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,65
26	Заповнення дверних прорізів дверними блоками	блок	2
27	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг»	м2	1,8
28	Монтаж світильників растрових	шт	6
29	Опорядження стін панелями МДФ	м2	1,65
30	Фарбування водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	51,5
	3. КАБІНЕТ №3.		
	1. Демонтажні роботи		
31	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі «Армстронг»	м2	3,6
32	Демонтаж світильників растрових	шт	6
33	Зміна шпалер простих та поліпшених	м2	43,5
34	Розбирання покриттів ламінату на шумогідроізоляційній прокладці	м2	32,8
35	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної фарби	м	56
36	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної фарби	м2	4,65
	2. Монтажні роботи		
37	Шпаклювання укосів шпаклівкою стартовою	м2	34,64
38	Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стін-фініш	м2	34,65
39	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,65
40	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	43,5
41	Фарбування водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	43,5
42	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг»	м2	3,6
43	Монтаж світильників растрових	шт	6
44	Укладання покриття з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці	м2	32,8
45	Улаштування плінтусів полівінілхлорид них на шурупах	м	21,9
46	Очищення приміщень від сміття	т	5
47	Навантаження сміття вручну	т	5
48	Перевезення сміття до 10км	т	5
	4. КАБІНЕТ №4.		
	1. Демонтажні роботи.		
49	Демонтаж плит стельових в каркасі стелі «Армстронг»	м2	3,6
50	Демонтаж світильників растрових	шт	6
51	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	28
52	Розбирання покриттів ламінату на шумогідроізоляційній прокладці	м2	50,8
53	Демонтаж вентиляційних решіток	шт	2
54	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від	м2	6,15

	2. Монтажні роботи		
55	Шпаклювання укосів шпаклівкою стартовою	м2	6,15
56	Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стін-фініш	м2	6,15
57	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами укосів	м2	6,15
58	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг»	м2	3,6
59	Монтаж світильників растрових	шт	6
60	Укладання покриття з ламінату на шумогідроізоляційній покладці	м2	50,8
61	Улаштування плінтусів полівінілхлорид них на шурупах	м	28
62	Монтаж вентиляційних решіток	шт	2
	5. КАБІНЕТ №5.		
	1. Демонтажні роботи.		
63	Демонтаж світильників растрових	шт	6
	2. Монтажні роботи.		
64	Улаштування перегородок на металевому каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією у житлових громадських будівлях	м2	43
65	Заповнення дверних прорізів дверними блоками	блок	2
66	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»	м2	36,5
67	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг»	м2	36,5
68	Монтаж світильників растрових	шт	5
69	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
70	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10
71	Шпаклювання стінв шпаклівкою стартовою	м2	39
72	Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стін-фініш	м2	39
73	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	39
74	Фарбування водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	39
75	Улаштування плінтусів полівінілхлорид них на шурупах	м	45
	6. КАБІНЕТ №6		
	1. Демонтажні роботи.		
76	Демонтаж світильників растрових	шт.	6
77	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету	м2	24
78	Знімання дверних полотен	м2	4
79	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з видбиванням штукатурки в укосах	шт	2
80	Демонтаж вихідної вітрини	м2	6
	2. Монтажі роботи.		
81	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	92
82	Шпаклювання стін шпаклівкою стартовою	м2	92
83	Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стін-фініш	м2	92
84	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	92
85	Фарбування водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	92
86	Заповнення дверних прорізів дверними блоками	блок	2
87	Монтаж світильників растрових	шт	5
88	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4

	при схованій проводці			
90	Улаштування цементної стяжки товщиною 20мм по бетонній основі площею понад 20м2	м2	24	
91	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10м2	м2	24	
92	Улаштування плінтусів полівінілхлорид них на шурупах	м	31	

Секретар тендерного комітету



Нижнікова А.І.