

«Послуги з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі Красноторівського старостинського округу, розташованої за адресою: Краматорськ, смт. Красноторка, вул. Белгородська, 97, для приймання громадян поліцейськими офіцерами громади, ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013»

(відкриті торги)
UA-2021-10-19-008048-c

Розмір бюджетного призначення: 205 351,00 грн
Очікувана вартість предмета закупівлі: 205 351,00 грн

Обґрунтування процедури:

З метою забезпечення, згідно реформи Національної поліції, поліцейського офіцера громади приміщенням для приймання громадян, було прийнято рішення про виділення з подальшим поточним ремонтом приміщення адміністративної будівлі Біленьківського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Біленьке, вул. Софіївська (Ульянівська), 151

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація та інші вимоги до предмету закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Перелік послуг/робіт, які необхідно виконати, наведені у Дефектному акті доданому до технічного завдання на: **Послуги з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі Красноторівського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Красноторка, вул. Белгородська, 97, для приймання громадян поліцейськими офіцерами громади, ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013»**

Якщо у найменуванні послуг/робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але не гірший ніж марка зазначена у технічному завданні.

2. **Послуги з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі Красноторівського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Красноторка, вул. Белгородська, 97, для приймання громадян поліцейськими офіцерами громади, (ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013)** виконуються з матеріалу Підрядника.

3. Кошторисна документація, що обґрунтовано підтверджує пропозицію учасника щодо ціни закупівлі, подається учасником у складі обов'язкових вихідних документів, а саме: пояснювальної записки; договірної ціни; локального та зведеного кошторисів; розрахунку загальновиборничих витрат, відомостей ресурсів.

4. Виконавець повинен виконати послуги/роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

Учасник під час надання послуг з поточного ремонту відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту.

5. Строк виконання послуг (робіт): протягом 20 календарних днів з дати початку надання

Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі

Умови виконання робіт ЗВИЧАЙНІ

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19	
2	Знімання дверних полотен	м2	8	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	43	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	36	
6	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
7	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
8	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	82	
9	Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів	м3	0,4	
10	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	31	
12	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	36	
13	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	36	
14	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	10	
15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	36	
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	82	
17	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	82	
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	82	
19	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	6,5	
20	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	82	
21	Грунтування відкосів	м2	6,5	
22	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	82	
23	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	82	
24	Поліпшене фарбування білилом відкосів по штукатурці	м2	6,5	
25	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	6	
26	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	4,2	
27	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
28	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28	
30	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
31	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
32	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
33	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
34	Установлення висушувачів для рушників латунних	шт	1	

	ванн тощо		
37	Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	1
38	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	20
39	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	20
40	Улаштування натяжної стелі	м2	41
41	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	80
42	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	80
43	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	20
44	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20
45	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	11
46	Монтаж вивіски на стінній	шт	1
47	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	6
48	Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі	м2	6,03
49	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	4,02
50	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,33
51	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/велопарковка/	т	0,05
52	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	2,5
53	Підшивання балкону профлістом	м2	4,3
54	Установлення спецпланки	м	8,6
55	Навантаження сміття вручну	т	1,87
56	Перевезення сміття до 15 км	т	1,87

Секретар тендерного комітету Нижнікова А.І.

