

«Послуги з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі Біленьківського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Біленьке, вул. Софіївська (Ульянівська), 151, для приймання громадян поліцейськими офіцерами громади, ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013»

(відкриті торги)  
UA-2021-10-19-002694-с

Розмір бюджетного призначення: 243 797,00 грн  
Очікувана вартість предмета закупівлі: 243 797,00 грн

#### **Обґрунтування процедури:**

З метою забезпечення, згідно реформи Національної поліції, поліцейського офіцера громади приміщенням для приймання громадян, було прийнято рішення про виділення з подальшим поточним ремонтом приміщення адміністративної будівлі Біленьківського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Біленьке, вул. Софіївська (Ульянівська), 151

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація та інші вимоги до предмету закупівлі**

### **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Перелік послуг/робіт, які необхідно виконати, наведені у Дефектному акті доданому до технічного завдання на: **Послуги з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі Біленьківського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Біленьке, вул. Софіївська (Ульянівська), 151, для приймання громадян поліцейськими офіцерами громади, ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013»**

Якщо у найменуванні послуг/робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але не гірший ніж марка зазначена у технічному завданні.

2. Послуги з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі Біленьківського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Біленьке, вул. Софіївська (Ульянівська), 151, для приймання громадян поліцейськими офіцерами громади, (ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013) виконуються з матеріалу Підрядника.

3. Кошторисна документація, що обґрунтовано підтверджує пропозицію учасника щодо ціни закупівлі, подається учасником у складі обов'язкових вихідних документів, а саме: пояснювальної записки; договірної ціни; локального та зведеного кошторисів; розрахунку загальноновиробничих витрат, відомостей ресурсів.

4. Виконавець повинен виконати послуги/роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

Учасник під час надання послуг з поточного ремонту відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту.

## Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі

Умови виконання робіт ЗВИЧАЙНІ

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,23	
2	Знімання дверних полотен	м2	6	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	45	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	47	
6	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
7	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	136	
8	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	18,5	
9	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	18,5	
10	Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	18,5	
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15	
12	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	51	
13	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	11	
14	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	36	
15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	60	
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	136	
17	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	136	
18	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	6	
19	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	136	
20	Грунтування відкосів	м2	6	
21	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	136	
22	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	136	
23	Поліпшене фарбування білилом відкосів по штукатурці	м2	6	
24	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	2,9	
25	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	2,04	
26	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
27	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28	
29	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
30	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
31	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
32	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
33	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	1	
34	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
35	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для	шт	1	

36	Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	1
37	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	20
38	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	20
39	Улаштування натяжної стелі	м2	51
40	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	40
41	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	40
42	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	100
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	10
44	Монтаж вивіски настінної	шт	1
45	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	6
46	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,4
47	Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі	м2	6
48	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/велопарковка/	т	0,05
49	Навантаження сміття вручну	т	6,12
50	Перевезення сміття до 15 км	т	6,12

Секретар тендерного комітету Нижнікова А.І.

