

**«Послуги з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі Шабельківського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Шабельківка, вул. Волгодонська, 93, для приймання громадян поліцейськими офіцерами громади, ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013»**

(відкриті торги)  
UA-2021-10-19-008674-с

Розмір бюджетного призначення: 268 775,00 грн  
Очікувана вартість предмета закупівлі: 268 775,00 грн

#### **Обґрунтування процедури:**

З метою забезпечення, згідно реформи Національної поліції, поліцейського офіцера громади приміщенням для приймання громадян, було прийнято рішення про виділення з подальшим поточним ремонтом приміщення адміністративної будівлі Шабельківського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Шабельківка, вул. Волгодонська, 93,

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація та інші вимоги до предмету закупівлі**

#### **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Перелік послуг/робіт, які необхідно виконати, наведені у Дефектному акті доданому до технічного завдання на: **Послуги з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі Шабельківського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Шабельківка, вул. Волгодонська, 93, для приймання громадян поліцейськими офіцерами громади, ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013»**

Якщо у найменуванні послуг/робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але не гірший ніж марка зазначена у технічному завданні.

2. **Послуги з поточного ремонту приміщення адміністративної будівлі Шабельківського старостинського округу, розташованої за адресою: м. Краматорськ, смт. Шабельківка, вул. Волгодонська, 93, для приймання громадян поліцейськими офіцерами громади, (ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013)** виконуються з матеріалу Підрядника.

3. Кошторисна документація, що обґрунтовано підтверджує пропозицію учасника щодо ціни закупівлі, подається учасником у складі обов'язкових вихідних документів, а саме: пояснювальної записки; договірної ціни; локального та зведеного кошторисів; розрахунку загальновиборничих витрат, відомостей ресурсів.

4. Виконавець повинен виконати послуги/роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотриманням вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища.

Учасник під час надання послуг з поточного ремонту відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;
- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;
- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;
- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту.

5. Строк виконання послуг (робіт): протягом 20 календарних днів з дати початку надання послуг (робіт).

## Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі

Умови виконання робіт ЗВИЧАЙНІ

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Демонтажні роботи				
1	Знімання дверних полотен	м2	4	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	40	
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	39	
5	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	95	
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,5	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,5	
Розділ №2. Монтажні роботи				
8	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	37,7	
9	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	45	
10	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	27	
11	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	12	
12	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	60	
13	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	95	
14	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	95	
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	95	
16	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3	
17	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	95	
18	Ґрунтування відкосів	м2	3	
19	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	95	
20	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	95	
21	Поліпшене фарбування білилом відкосів по штукатурці	м2	3	
22	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	7,5	
23	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	11,04	
24	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
25	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
26	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28	
28	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
29	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
30	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	

	хромованих		
33	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт.	1
34	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	1
35	Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	1
36	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	20
37	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	20
38	Улаштування натяжної стелі	м2	45
39	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	80
40	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	80
41	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	20
42	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	12
44	Монтаж вивіски настінної	шт	1
45	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	6
46	Установлення дерев'яних дверних блоків у перегородках на металевому каркасі	м2	6,03
47	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	4,02
48	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	1
49	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,75
50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/велопарковка/	т	0,05
51	Навантаження сміття вручну	т	1,346
52	Перевезення сміття до 15 км	т	1,346

Секретар тендерного комітету Нижнікова А.І.

