

Додаток

Технічне завдання

**“Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації).
Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій
будівлі ДНЗ №91 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 16 (перша черга)”**

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	533	
2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	76	
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	2020	
4	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	2020	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	2020	
6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	2020	
7	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	4	
8	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	400	
ПОКРИТТЯ БУДІВЛІ				
9	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	62,66	
10	Установлення кріплень крокв болтами (нарощування крокв)	шт	720	
11	Установлення кріплень крокв кутниками (усі крокви та балки наклонні)	шт	1100	
12	Установлення кріплень крокв скобами (крокви гребеневої балки)	шт	147	
13	Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із брусків (улаштування контррейок поперечним перерізом 50x50мм)	м	2590	
14	Улаштування слухових вікон	шт	5	
15	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	107,1	
16	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	2182	
17	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм (підшивка карнизу деревиною лобова дошка)	м	374	
18	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей" (з вікнами)	м2	2182	
19	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (вартість роботи врахована в іншій нормі)	м2	-218,2	
20	Антисептування дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (вартість роботи врахована в іншій нормі)	м3	-22,47	
21	Улаштування з листової сталі розжолобків (гребеню+вікна)	м	356	
22	Улаштування з листової сталі розжолобків (єндова внутрішня та зовнішня+вікна)	м	342	
23	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (торці вікон)	м	40	
24	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (карниз будівлі)	м	374	
25	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (кутова спецпланка)	м	374	

26	Улаштування з листової сталі настінних жолобів (крапельник)	м	374	
27	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (снігозатримувачі)	м	374	
28	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (підшивка)	м	374	
29	Огородження покрівель перилами ПОКРИТТЯ ГАНКІВ БАЛКОНІВ	м	368	
30	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	120	
31	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	626	
32	Навантаження сміття вручну	т	22,551	
33	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	90,204	
34	Перевезення сміття до 15 км	т	112,755	

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва — СС1

У ціну пропозиції слід врахувати кошти на утилізацію сміття 129,6 грн/т (з ПДВ).

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій будівлі ДНЗ №91 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 16 (перша черга)

Відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15163,21				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	129,76				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	25,26				
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	1838,19				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	17156,42				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	90,6692				
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,5465				
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,5465				
10	+КБМ206-339	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	2,71514				

11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	156,83125		
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,2		
13	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	112,755		
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
14	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	32,36997		
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	38,89415		
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	315,042		
17	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	26,9698		
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	+&C1422-11180-3 варіант 1	Металочерепиця МОНТЕРЕЙ (цинк у складі не менше 140гр/м2)	м2	2394,08		
19	+&C111-1381-ПР варіант 1	Шпильки д-12	м	1160		
20	+&C111-1755-1 варіант 1	Покрівельна огорожа КО-30.6 АЛЬТЕРНАТИВА	шт	122		
21	+С112-28 варіант 1	Кроквяна нога (поперечний переріз 50x200 мм)	м3	21,41		
22	+С112-59 варіант 3	Лати решетування дошки (поперечний переріз 100x30 мм)	м3	15,63		
23	+С112-59 варіант 4	Лати решетування бруски (поперечний переріз 50x30 мм)	м3	15,63		
24	+С112-24 варіант 1	Мауерлат (поперечний переріз 120x120мм)	м3	14,98		
25	+&C111-31-ПР варіант 16	Кутник посилений 100*100*100	шт	2200		
26	+&C111-31-ПР варіант 15	Профлист пс10 1150*6000	шт	52		
27	+С112-28 варіант 6	Стойка (поперечний переріз 120x120 мм)	м3	12,21		
28	+&C111-214-3 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини Рубіж (0,25кг/м2)	кг	1912,5		
29	+&C111-1714-11 варіант 1	Кронштейн ринви PROFIL130	шт	696		

30	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	3,18298		
31	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	4,468		
32	+C112-28 варіант 4	Зв'язок, підкос (поперечний переріз 50x150 мм)	м3	6,94		
33	+C112-59 варіант 2	Контррейка (поперечний переріз 50x50 мм)	м3	6,48		
34	+&C111-31-ПР варіант 22	Планка карнизна PSM 2м	шт	187		
35	+&C111-31-ПР варіант 17	Планка конька матова PSM 2м	шт	178		
36	+&C111-852- В1 варіант 1	Гідроізоляційна плівка RoofOK	м2	2509,3		
37	+&C111-31-ПР варіант 8	Кутник посилений 50*50*50	шт	1872		
38	+&C111-31-ПР варіант 18	Планка ендови зовнішня матова PSM 2м	шт	171		
39	+&C111-31-ПР варіант 19	Планка ендови внутрішня матова PSM 2м	шт	171		
40	+&C111-31-ПР варіант 1	Пластина сталева 100*200	шт	1020		
41	+&C111-31-ПР варіант 2	Сталь оцинкована 1000*2000мм	шт	86		
42	+&C111-31-ПР варіант 24	Планка снігозатримувача 2 м	шт	187		
43	+&C111-31-ПР варіант 20	Крапельник матовий PSM PROFILE PSM 2м	шт	187		
44	+C1555-419 варіант 6	Шайба д-12	шт	3720		
45	+&C111-1381- ПР варіант 2	Шпильки д-14	м	144		
46	+C112-28 варіант 7	Балки інші (поперечний переріз 50x200 мм)	м3	4,13		
47	+C1555-419 варіант 8	Гайка д-14	шт	2880		
48	+&C111-1714- 12 варіант 6	Ринва PROFIL130 3,0 м	шт	129		
49	+&C111-31-ПР варіант 23	Планка зовнішніх кутів 2 м 0,45 мм 115x115 мм	шт	187		

50	+С1555-388 варіант 3	Саморіз покрівельний по дереву для покрівлі 4,8х35 мм	шт	34108			
51	+&С111-1714-12 варіант 9	Кронштейн металевий PROFIL100 220	шт	216			
52	+&С111-1714-10 варіант 3	Коліно двораструбне 60 PROFIL100	шт	108			
53	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	958,698			
54	+С112-28 варіант 3	Балка гребенева (поперечний переріз 100х200 мм)	м3	2,99			
55	+&С111-1714-12 варіант 7	Муфта ринви PROFIL130	шт	91			
56	+&С111-1483-ПР	Саморіз покрівельний 25мм	шт	24432			
57	+С112-285 варіант 2	Підшивка карнизу (поперечний переріз 100х30 мм)	м3	2,244			
58	+С1555-419 варіант 5	Гайка д-12	шт	1860			
59	+&С1555-306-1	Профіль CD Knauf	шт	122			
60	+С1555-419 варіант 9	Шайба д-14	шт	1440			
61	+&С111-1760-ПР варіант 2	Руберойд 10 м2 (1х10м)	шт	17			
62	+&С111-1714-12 варіант 3	Труба водостічна PROFIL100 4,0м	шт	36			
63	+С111-1853-5	Цвяхи будівельні 5х150 мм	т	0,259			
64	+&С1555-306-1 варіант 1	Профіль UD Knauf	шт	98			
65	+&С111-1714-10 варіант 4	Воронка водоприймальна PROFIL 130/100	шт	36			
66	+С111-171 варіант 4	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	т	0,07374			
67	+&С111-1714-12 варіант 2	Труба водостічна PROFIL100 3,0м	шт	36			

68	+&C111-1678-2-B1	Двусторонний скотч	м	1030		
69	+&C111-214-2 варіант 3	Герметик силіконовий SOUDAL 280 мл	шт	52		
70	+&C111-31-ПР варіант 21	Планка торцева PSM 2м	шт	20		
71	+C111-1788 варіант 2	Скоби для буд.степлера (уп)	шт	120		
72	+&C126-1-19-1-A-B1 варіант 1	Вікна металопластикові 4-10-4	м2	2,5		
73	+&C111-1714-10 варіант 1	Кут зовнішній 90 PROFIL130	шт	20		
74	+&C111-1714-10 варіант 2	Кут внутрішній 90 PROFIL130	шт	16		
75	+&C111-1714-12 варіант 8	З'єднувач труби водостоку PROFIL100	шт	36		
76	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,06966		
77	+C1555-388 варіант 4	Саморіз з пресшайбою гострий 4,8x35 мм універсальний	шт	3400		
78	+&C111-2012-1-2	Анкерна суміш Ceresit CX5	шт	10		
79	+C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	м3	0,3		
80	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,5		
81	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,03553		
82	C1545-248	Скоби будівельні	кг	81,732		
83	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,3		
84	+C111-171 варіант 3	Цвяхи оцинковані 2,0x35 мм	т	0,00836		
85	+&C111-155-16	Дюбель 6x60мм	шт	1000		
86	+C1555-388 варіант 2	Саморіз з пресшайбою гострий 3,5x25 мм оцинкована сталь Expert Fix	шт	1258		
87	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,021692		

88	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,9136			
89	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,01122			
90	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00368			
91	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001878			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат					
92	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	178,5088			
93	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3237			

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».