

Додаток

Технічне завдання

**Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації).
Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій
будівлі ЗОШ №10 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-Ш(2 черга)**

Умови виконання робіт звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,58	
2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1984,88	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1166,45	
4	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,34	
5	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	42	
6	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19,94	
7	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1166,45	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,58	
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1984,88	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1146,45	
11	Установлення віконних зливів	м	1146,45	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,34	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	42	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19,94	
15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	563,825	
16	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	563,825	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Укоси	м2	563,83	
18	Навантаження сміття вручну	т	9,3594	
19	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	37,44	
20	Перевезення сміття до 15 км	т	46,797	

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва — СС1

У ціну пропозиції слід врахувати кошти на утилізацію сміття 108 грн/т (з ПДВ).

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій(збройної агресії Російської Федерації) Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій будівлі ЗОШ №10 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська. 40-Ш(2 черга)

Відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9423,27				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	243,56				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	10,48				
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1161,29				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	10838,6				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,90493				
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,8445				
9	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	182,50596				
10	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,46355				
11	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	46,797				

<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	38,63597684	
13	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1166, 109566045	
14	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	59,02237	
15	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	42,907463	
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	960, 718849365	
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>					
17	+&C111-1-39-4-B1	Піна монтажна	л	760,31	
18	+&C111-134-12 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10x100 мм Friulsider	шт	7795	
19	+&C111-134-12 варіант 2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10x150 мм Friulsider	шт	257	
20	+&C111-196-8	Силіконовий герметик	л	236,01	
21	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,1014885	
22	+C111-879 варіант 1	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	9398	
23	+C111-879 варіант 2	Саморізи 3,5x25 мм	шт	25840	
24	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,20209	
25	+C111-1608	Дрантя	кг	4,567	
26	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтівка СТ-16	л	112,765	
27	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба вододисперсійна АКРИЛОВА	кг	169,15	
28	+&C111-1722-2 варіант 1	Підвіконня пластикове WDS	м	1169,38	
29	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0281915	
30	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка Ceresit полімерцементна армована СТ 29	кг	1014,885	
31	+C112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,062202	

32	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	28,75508		
33	+&С123-522-1	Відливи віконні	м	1188,87		
34	+&С123-600-2 варіант 1	Віконний блок металопластиковий	м2	1999,46		
35	+С126-460 варіант 1	Двері металопластикові	шт	73,28		
36	+С126-1302 варіант 2	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	1878		
37	+С126-1302 варіант 3	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	2583		
38	+С126-1302 варіант 4	Кутік перфорований оцинкований	м	22253,7		
39	С142-10-2	Вода	м3	0,24357		
40	+С1428-11854 варіант 1	Гипсокартон влагостойкий Knauf 2500x1200x12,5 мм	м2	592		
41	+С188888-4 варіант 2	Дюбелі 6*40 мм пластм	шт	6766		
42	+С188888-4 варіант 5	Дюбель 6*60 мм	шт	1567		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат				
43	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	850,726		

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».