

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі —
технічні вимоги до предмета закупівлі**

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1.	Завдання та обов'язки:	<ul style="list-style-type: none"> - здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт на об'єкті у відповідності до Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про містобудівну діяльність», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11.07.2007 № 903; - здійснювати приймання, підписання актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій, актів на закриття прихованих робіт, обрахування та підтвердження об'ємів робіт, завіряти їх власним підписом та печаткою в КБ-2в (Акт приймання виконаних підрядних робіт) та №КБ-3 (Довідка про вартість виконаних підрядних робіт); - забезпечити технічний нагляд протягом усього періоду виконання поточного ремонту, з метою здійснення контролю за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконуваних робіт; - забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт з поточного ремонту з дотриманням вимог кошторисної документації; - забезпечити технічний нагляд за якістю поточного ремонту його обсягами, достовірністю операційного контролю; - проводити перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання будівельних робіт по об'єкту, технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; - проводити перевірку відповідності виконаних обсягів робіт з поточного ремонту, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; - інформувати Замовника про обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт та виконаних робіт з недоліками; <p>- забезпечити виконання підрядною організацією графіку виконання робіт, та оперативно сповіщати Замовника про відхилення від встановлених термінів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - надавати Замовникові оперативну і детальну інформацію про будь-які чинники, які можуть вплинути

		<p>на первинний графік виконання робіт, їх якість або вартість, а також про заходи, які приймаються або які можуть бути прийняті для усунення таких чинників;</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечити повноту оформлення виконавчої документації, приймання виконавчої документації, та передачі Замовникові для контролю гарантійних зобов'язань підрядника; - своєчасно надавати претензії, підряднику та іншим виконавцям робіт, за невиконання або неналежне виконання ними своїх обов'язків та зобов'язань, за виконання робіт з недоліками, здійснювати контроль за усуненням чи ліквідацією дефектів та зауважень впродовж гарантійного терміну; - приймати участь в проведенні контролюючими органами перевірок обсягів та вартості виконаних робіт; - візувати підписом акти виконаних будівельно-монтажних робіт і акти на закриття прихованих робіт; - виконувати будь-які інші дії, по узгодженню з Замовником, необхідні для введення Об'єкту в експлуатацію.
2.	Вимоги до Виконавця:	- в разі необхідності обов'язково мати можливість виїзду на об'єкт впродовж двох годин.
3.	Основні кваліфікаційні вимоги:	- технічний нагляд повинні здійснювати працівники (особи), що мають виданий відповідно до законодавства уповноваженим органом діючий кваліфікаційний сертифікат;
4.	Інші вимоги	Перевіряти вартість послуг з поточного ремонту відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року.

ОБ'ЯГИ РОБІТ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ДЕФЕКТНИЙ АКТ

(Ремонт покриття гарячим асфальтом)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Холодне фрезерування конструктивних шарів дорожнього одягу, ширина фрезерування 1000 мм при глибині фрезерування 5 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	4000	
2	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 8 км	т	408	

3	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	т	1,6	
4	Укладання дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б марка 1 шаром товщиною 5 см асфальтоукладачем, за ширини укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	м2	4000	
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із його фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 25 м2 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	м2	5400	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

(Ліквідація вибоїн пневмо-струменевим методом)

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Ліквідація вибоїн машиною для ямкового ремонту Patcher Strassmayr STP 1008/6000(або аналог) на базі автомобіля MAN TGA 26.440 (або аналог), при глибині вибоїни до 30 мм	м ²	6000	
2.	Ліквідація вибоїн машиною для ямкового ремонту Patcher Strassmayr STP 1008/6000(або аналог) на базі автомобіля MAN TGA 26.440 (або аналог), при глибині вибоїни до 50 мм	м ²	4000	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

(Герметизація тріщин)

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Герметизація тріщин асфальтобетонного покриття мастикою гарячого застосування плавильно-заливальною машиною Strassmayr RWK 600/500 (або аналог)	м.п.	51 000	

Вид робіт	Вартість будівельних робіт, тис.грн.
Герметизація тріщин	2 470,82
Ліквідація вибоїн пневмо-струменевим методом	5 410,92
Ремонт покриття гарячим асфальтом	9 621,49