

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління житлово-комунального господарства
Краматорської міської ради

Начальник управління Андрій ЛІТВІНЕНКО

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на Поточний ремонт житлового будинку по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Краматорськ,
пошкодженого внаслідок збройної агресії**
ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

*Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків,
будівель
іспоруд, що експлуатуються к=1,2*

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	340	
2	Розбирання поясків, звисів(коньків , примикань , ендов) з листової сталі	м	60,8	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з бруса	м2	204	
4	Розбирання лат [решетування] з дощок та брусків з прозорами	м2	204	
5	Навантаження сміття вручну	т	8,52	
6	Перевезення сміття до 10 км	т	8,52	
	Розділ №2. Монтажні роботи			
7	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	41,4	
8	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 25 мм	м3	0,57	
9	Улаштування крокв та підкосів підкроквяних	м3	0,323	
10	Брус 50х100мм	м3	0,16	
11	Брус 50х150мм	м3	0,18	
12	Скоби будівельні ф10мм L=300мм	шт	5	
13	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і	м2	204	

	брусків під покрівлю з азбестоцементних листів			
14	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 25 мм	м3	2,081	
15	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	340	
16	Вогнебіозахисний матеріал	кг	68	
17	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	340	
18	Гідробар'єр	м2	391	
19	Скоби ТМ VIROK тип Т53 10мм	шт	2720	
20	Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм , з урахуванням покриття ДВК	м2	340	
21	Листи азбестоцементні хвилясті уніфікованого профілю 1130*1750	м2	435,2	
22	Лист оцинкований 2000x1250x0,45мм	м2	24,64	
23	Саморізи 35мм	шт	202	
24	Улаштування з листової оцинкованої сталі примикань до кам'яних стін	м	32,8	
25	Лист оцинкований 2000x1250x0,45мм	м2	28,86	
26	Ремонт прямокутних слухових вікон з додаванням 25% нового матеріалу	вікно	2	
27	Брус 50x50мм	м3	0,11	
28	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 25 мм	м3	0,152	
29	Лист оцинкований 2000x1250x0,45мм	м2	6	
30	Саморізи 35мм	шт	48	

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]