

Додаток

Технічне завдання

Частковий капітальний ремонт конструкцій покрівлі, водосточної системи, вентиляції та внутрішніх приміщень в будівлі опорного закладу загальної середньої освіти "Успіх" Краматорської міської ради Донецької області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Покрівля</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари - демонтаж бітумної черепиці	м2	74,5	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари - демонтаж рулонних примикань	м2	4,4	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі - демонтаж торцевої планки	м	13,7	
4	(Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	м	22	
5	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних - демонтаж USB основи	м2	74,5	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
6	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	м2	74,5	
7	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок - монтаж OSB плит	м2	74,5	
8	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	74,5	
9	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	74,5	
10	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів - монтаж торцевої планки	м	13,7	
11	Улаштування з листової сталі розжолобків - монтаж планок примикань	м	22	
12	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
13	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з виготовленням на місці - навішування пошкодженої водостічної труби	м	12	
14	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 400 мм - монтаж грибків вентиляції Д300	шт	4	
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
15	Очищення приміщень від сміття	т	1,81641	
16	Навантаження сміття вручну	т	1,81641	
17	Перевезення сміття до 15 км	т	1,81641	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Вимощення</u>			
	<u>Розділ 1. Ремонт вимощення</u>			

1	2	3	4	5
18	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	м3	2,1	
19	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу (з улаштуванням основи з піску та щебеню)	м	35	
20	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	166,6	
21	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 <u>Розділ 2. Водовідведення</u>	м3	14,24	
22	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	м3	5,2	
23	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	60	
24	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 <u>Розділ 3. Дренаж</u>	м3	5,2	
25	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	м3	2,16	
26	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,13	
27	(Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1,52	
28	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,72	
29	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 110 мм	м	24	
30	Укладання труб водосточних поліетиленових діаметром 110 мм	м	3	
31	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	25	
32	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Внутрішні ремонтні роботи</u> <u>Відділ 1. Роздягальня</u> <u>Розділ 1. Прорізи</u>	м3	2,16	
33	Знімання дверних полотен (сендвіч панелей 0,55*1,17 та 0,55*0,66)	м2	1	
34	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних (сендвіч панелей 0,55*1,17 та 0,55*0,66)	шт	1	
35	(Демонтаж) Установлення замків дверних урізних	шт	1	
36	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
37	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,1	
38	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,1	
39	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,8	
40	Установлення віконних зливів <u>Розділ 2. Опорядження стін та стелі</u>	м	2,8	
41	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	1,83	
42	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,83	
43	Силікатне фарбування нових поверхонь стін (відкосів) всередині будівлі по штукатурці	м2	1,83	

1	2	3	4	5
44	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - демонтаж штукатурки стелі	м2	12,7	
45	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12,7	
46	Силікатне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	12,7	
47	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 - частковий демонтаж штукатурки стін	м2	10	
48	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином - ґрунтування стін	м2	10	
49	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10	
50	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	10	
51	Силікатне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	51,7	
<u>Розділ 3. Електромонтажні роботи</u>				
52	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
53	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт (існуючого)	шт	1	
<u>Розділ 4. Інші роботи</u>				
54	Очищення приміщень від сміття	т	0,76886	
55	Навантаження сміття вручну	т	0,76886	
56	Перевезення сміття до 15 км	т	0,76886	
<u>Відділ 2. Душова</u>				
57	Силікатне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	м2	4,4	
58	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	1	
59	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
<u>Відділ 3. Кабінет</u>				
60	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	8,1	
61	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	8,1	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Водовідведення</u>				
62	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	м3	3,32	
63	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (повторного використання)	м2	12	
64	Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (повторного використання)	м2	9	
65	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу - монтаж лотка водоприймального	м	55	
66	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	37	
67	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	3,7	

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва — СС1
У вартості пропозиції врахувати кошти на утилізацію сміття 197,2 грн/т (без ПДВ)

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	8,937984					
9	+КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	1,46772					
10	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	2,58527					
		Разом по розділу II	грн.						
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
11	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	5,78784					
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,1178					
13	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	3,3366036					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5,3177076					
15	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	2,1456					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C1421-9708-2	Цемент	т	8,12					
17	+С188888-52 варіант 1	Лоток	шт	97					
18	&C1421-9708-1	Щебінь	т	28,5					
19	&C112-43-1-20 варіант 1	Дошки 30*100*4000	м3	2,47					
20	+С1555-391 варіант 1	УСБ плита 12*1250*2500	м2	90,625					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+K536133- C101 варіант 1	Вікна металопластикові	шт	1					
22	&C1421- 10634-1-2П	Пісок	т	18,36					
23	&C111-1760- ПР варіант 1	Руберойд Акваізол ЄКО-ПЄ-4.0-ПС 10м2	шт	9					
24	&C112-43-1-3	Дошки 35*100*4000	м3	1,25					
25	&C111-1760- ПР варіант 2	Руберойд Акваізол ПРО-ПЄ-4.0-ПС 10м2	шт	6					
26	&C111-594-1	Мастика бітумна Бау-Гут 18кг	шт	7					
27	&C111-829-1-1 варіант 1	Планка примикання	шт	14					
28	&C1550-30-B2 варіант 2	Фарба Фарбакс бежева	л	20					
29	&C111-1714-9 варіант 3	Труба д110 3м	шт	6					
30	&C111-1891- 1-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні Rotband, 25 кг	шт	8					
31	&C111-762-11	Плити стельові Армстронг	шт	27					
32	&C123-395-1	Дошки підвіконні пластикові	м	2,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C113-1706-В1 варіант 2	Коліно 67	шт	8					
34	&C1550-30-В2 варіант 1	Фарба Фарбакс біла	л	10					
35	&C111-1714-9 варіант 1	Труба водостічна 3м	шт	3					
36	&C111-829-1-1 варіант 2	Карнізна торцева планка	шт	4					
37	&K536111-101-2	Сендвіч панелі	шт	2					
38	&C111-171-1 варіант 1	Цвяхи 80 мм	кг	10					
39	&C111-1477-3 варіант 1	Саморіз універсальний 4*45	шт	1000					
40	+C1555-113 варіант 1	Мінеральна вата	м2	1,83					
41	+C130-262 варіант 1	Дефлектори діаметром 300мм	шт	4					
42	&C111-829-1-1 варіант 3	Капельник	шт	4					
43	&C1630-119-В1 варіант 1	Муфта	шт	4					
44	&C111-1624-2-1 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	21,032					
45	&C111-1867-1-2Н	Кріплення для труб (кліпси)	шт	7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&C1547-1-2-1 варіант 1	Світильник	шт	1					
47	&C1530-169- В1-6 варіант 1	Хомут з кріпленням	шт	4					
48	&C111-2015- 4-1 варіант 1	Шпаклівка фінішна 25кг	шт	2					
49	+C111-950 варіант 1	Замок дверний	шт	1					
50	&C113-1706- В1 варіант 1	Коліно 90	шт	2					
51	&C1555-306- 11 варіант 1	Профіль 1,2м	шт	9					
52	&C111-39-ТРК	ГКЛ вологостійкий лист	шт	1					
53	&C111-1831-3 варіант 1	Зливи віконні	м	2,8					
54	&C111-1714-9 варіант 4	Труба д110 2м	шт	1					
55	&C1555-306-1 варіант 1	Профіль CD	шт	3					
56	&C111-1851- ТР	Покрівельний саморіз	шт	200					
57	&C1555-306- 11 варіант 2	Профіль 0,6м	шт	12					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C130-62-1 варіант 1	Вентилятори витяжні	шт	1					
59	&C111-1714-9 варіант 5	Труба д110 1м	шт	2					
60	&C1555-306-1 варіант 2	Профіль UD	шт	3					
61	&C111-623-П	Піна монтажна	шт	1					
62	&C111-1714-9 варіант 6	Труба д110 0,3м	шт	2					
63	&C111-1714-9 варіант 2	Труба водостічна 1м	шт	1					
64	&C111-153-8 варіант 1	Дюбель швидкий монтаж 6*80 (100 шт./уп.)	шт	1					
65	&C1555-306-11 варіант 3	Профіль 3,6м	шт	1					
66	&C1555-306-11 варіант 5	Підвіс	шт	6					
67	&C111-152-9 варіант 1	Саморіз ПШ 16	шт	100					
68	&C111-1483-АИ	Саморіз 25мм	шт	100					
69	&C188888-8-3 варіант 1	Саморізи 9,5мм	шт	50					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	102,852					
71	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2733					
72	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0559					
		Разом	грн.						
73		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1					
		Разом по розділу III	грн.						
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	102,852					
		Мастильні матеріали	кг	1,273					
		Гідравлічна рідина	кг	0,056					

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

При визначенні вартості тендерної пропозиції кількість будівельних машин і механізмів та будівельних машин, враховані в складі загальнопромислових витрат визначається учасником відповідно до реальної потреби під час виконання робіт на об'єкті.

Усі матеріали отримані від демонтажу повертаються за актом прийому-передачі балансоутримувачу