

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі —
технічні вимоги до предмета закупівлі**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Майданчик типу №1 на 5 контейнерів</u>	-	-	-
-	<u>(2 одиниці)</u>	-	-	-
1	Розбирання бортових каменів 100.30.18	п.м	16	-
2	Влаштування корита (h=0,3м)	м3	9,6	-
3	Улаштування вирівнюючого шару основи автогрейдером зі щебенево-піщаної суміші	м3	6,4	-
4	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних	п.м	24	-
5	Укладання асфальтобетонної суміші вручну шаром товщиною 50 мм при розливі в'язучого	м2	32	-
6	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	17,9	-
-	<u>Майданчик типу №2 на 6 контейнерів</u>	-	-	-
-	<u>(2 одиниці)</u>	-	-	-
7	Розбирання бортових каменів 100.30.18	п.м	2,5	-
8	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,375	-
9	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	0,6	-
10	Влаштування корита (h=0,3м)	м3	11,7	-
11	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних	п.м	13,6	-
12	Укладання асфальтобетонної суміші вручну шаром товщиною 50 мм при розливі в'язучого	м2	45,9	-
13	Улаштування вирівнюючого шару основи автогрейдером зі щебенево-піщаної суміші	м3	7,68	-
14	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	21,96	-
-	<u>Майданчик типу №3 на 7 контейнерів</u>	-	-	-
-	<u>(2 одиниці)</u>	-	-	-
15	Розбирання бортових каменів 100.30.18	п.м	11	-
16	Влаштування корита (h=0,3м)	м3	13,8	-
17	Улаштування вирівнюючого шару основи автогрейдером зі щебенево-піщаної суміші	м3	8,88	-
18	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	п.м	30,2	-
19	Укладання асфальтобетонної суміші вручну шаром товщиною 50 мм при розливі в'язучого	м2	44,4	-
20	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	24,21	-

