

### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічний нагляд за поточним ремонтом асфальтового покриття на автошляхах, внутрішньоквартальних проїздах та тротуарах Краматорської територіальної громади (ДК 021:2015: 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

## ОБ'ЯГИ РОБІТ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

(Ремонт покриття гарячим асфальтом)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття дорожньою фрезою, ширина фрезерування 2010 мм при глибині фрезерування 6 см	м2	13716	
2	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття дорожньою фрезою, ширина фрезерування 2010 мм при глибині фрезерування 10 см	м2	3567	
3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 7 км	т	2477,3	
4	Розлив в'язучих матеріалів (емульсія бітумна ) автогудронатором	т	4,91	
5	Укладання дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип А , марки І на бітумах БНД шаром товщиною 6 см асфальтоукладачем	м2	8700	
6	Укладання вирівнюючого шару із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип А , марки І на бітумах БНД асфальтоукладачем	т	428,04	
7	Розлив в'язучих матеріалів ( емульсія бітумна модифікована) автогудронатором	т	3,4332	
8	Укладання дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип А марки І на бітумах БМП шаром товщиною 6 см Асфальтоукладачем	м2	5016	

9	Укладання дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип А марки І на бітумах БМП шаром товщиною 5 см асфальтоукладачем	м2	3567	
---	--	----	------	--

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**  
(Ліквідація вибоїв пневмо-струменевим методом)

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Ліквідація вибоїв машиною для ямкового ремонту при глибині вибоїни до 20 мм	м <sup>2</sup>	500	
2.	Ліквідація вибоїв машиною для ямкового ремонту при глибині вибоїни до 30 мм	м <sup>2</sup>	1800	
3.	Ліквідація вибоїв машиною для ямкового ремонту при глибині вибоїни до 40 мм	м <sup>2</sup>	1200	
4.	Ліквідація вибоїв машиною для ямкового ремонту при глибині вибоїни до 50 мм	м <sup>2</sup>	800	

Вид робіт	Вартість будівельних робіт, тис.грн.
Ліквідація вибоїв пневмо-струменевим методом	2447,47
Ремонт покриття гарячим асфальтом	16589,96