

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічний нагляд за поточним ремонтом асфальтового покриття на автошляхах, внутрішньоквартальних проїздах та тротуарах Краматорської територіальної громади (ДК 021:2015: 71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

ОБ'ЯГИ РОБІТ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|---|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття дорожньою фрезею , ширина фрезерування 2010 мм при глибині фрезерування 6 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | м2 | 19880 | |
| 2 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 7 км | т | 2504,88 | |
| 3 | Розлив в'язучих матеріалів (емульсія бітумна) автогудронатором | т | 7,952 | |
| 4 | Укладання дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип А , марки І на бітумах БНД шаром товщиною 6 см асфальтоукладачем на гусеничному ході | м2 | 19880 | |

| Вид робіт | Вартість будівельних робіт, тис.грн. |
|-----------------------------------|---|
| Ремонт покриття гарячим асфальтом | 16583,43 |