

Технічне завдання

Відомість обсягів робіт - Капітальний ремонт кімнати підлітків "Прометей", розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. Марії Заньковецької (Н. Курченко),29»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Відділ 1. Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	169.05	
2	(Демонтаж) плінтусів з плиток керамічних	м	27.35	
3	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	152	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (сан. вузол-12,018м2 , вхідна група-11,9325м2)	м2	23.95	
5	Розбирання пошкодженої стяжки підлог	м2	23.33	
6	(Демонтаж) коробка з плит деревноволокнистих 150х150х8,4м / 150х150х1,5м	м2	5.94	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	25	
8	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	417.265	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	264.2	
10	Розбирання облицювання стін в сан.вузлі з керамічних плиток	м2	42	
11	Розбирання цегляних перегородок - 19м2	м3	1.704	
12	Розбирання сталевих вентиляційних коробів периметром 800 мм з листової сталі	м2	23.7	
13	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - віконних ґрат / 2шт.	т	0.147	
14	Знімання закслених віконних рам	м2	4.9	
15	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
16	Знімання бетонних підвіконних дощок - 9шт*2050*400мм , 5шт*1350*400мм	м2	10.08	
17	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	18	
18	Знімання дверних полотен	м2	32.4	
19	Знімання наличників	м	88.2	
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби в приміщенні сан.вузла	м2	11.33	
21	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби - в приміщенні сан.вузла	м2	10.8	
	<u>Розділ 2. Вхідна група</u>			
22	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11.9325	
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати - до товщ.30мм	м2	11.9325	
24	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0.37	

25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт - 600*600мм	м2	11.9325
26	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	м	34.5
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0.09
28	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі ремонтною сумішшю по каменю та бетону	м2	59.847
29	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	92.373
30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (загальна товщина стартового шару 3, 0мм)	м2	92.373
31	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	92.373
32	Теплоізоляція поверхні стелі зниз виробами з пінопласту насухо	м3	1.065
33	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	21.305
34	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 - вхідних дверей	м2	6.84
35	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0.024
36	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0.002
37	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т-конструкцій навісу	т	0.024
38	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1.56
39	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	1.56
40	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	1.7
41	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	26
<u>Розділ 3. Підлоги</u>			
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	145.2
43	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати - до товщ.30мм	м2	145.2
44	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	4.44
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт - 600*600мм (з урахуванням піддону в приміщенні сан. вузла)	м2	246.2
46	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	196.4
<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
47	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	32.8
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2.625
49	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4

50	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0.278
51	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т-конструкцій навісу	т	0.278
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12.1
53	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	12.1
54	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	31.3
	<u>Розділ 5. Підвісні стелі</u>		
55	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	213
56	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	201.12
	<u>Розділ 6. Стіни, укоси</u>		
57	Мурування внутрішніх стін в будівлях з газобетонних блоків - закладення простінків -54,35м2, віконних (2,02*1,3м-9шт , 1,3*1,4м-5шт.) та дверних прорізів (0,3*2,2м-2шт.)	м3	18.45
58	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі ремонтною сумішшю по каменю та бетону	м2	244.2
59	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	619.33
60	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (загальна товщина стартового шару 3, 0мм)	м2	619.33
61	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	619.33
62	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	м2	25.38
63	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	25.38
64	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (загальна товщина стартового шару 3, 0мм)	м2	25.38
65	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25.38
66	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	11
67	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати-до 2-х цеглин	шт	11
68	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати-до ф120мм	шт	11
69	Улаштування каркасу коробів із металевих профілів	м2	15.6
70	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь коробів гіпсокартонними листами	м2	7.8
71	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь коробів гіпсокартонними листами	м2	7.8
72	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	81.41
73	Установлення декоративних стінок на радіатори	шт	18
	<u>Розділ 7. Обладнання кухні</u>		
74	Установлення столів, шаф під мийки та ін.	шт	11
75	Установлення за місцем шафових полиць	м2	1.92
76	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	6
77	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1

78	Установлення варильної поверхні газової	прилад	1
79	Установлення витяжки	шт	1
<u>Відділ 2. Сантехнічні роботи</u>			
<u>Розділ 1. Опалення</u>			
80	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	0.5
81	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	0.5
82	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	12
83	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2
84	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2
85	(Демонтаж) піддонів душових сталевих 1000x1000	к-т	1
86	(Демонтаж) дзеркала 800x400	шт	1
87	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	0.56
88	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	0.62
89	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	12.54
<u>Розділ 2. Холодне та гаряче водопостачання</u>			
90	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	33.14
91	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	6.81
92	Установлення водонагрівачів	шт	2
<u>Розділ 3. Каналізація</u>			
93	(Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	4.43
94	(Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	5.3
95	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
96	(Демонтаж) ванн ніжних (душового піддона)	к-т	1
97	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2
98	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5.3
99	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4.43
100	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах діаметром понад 100 до 125 мм	шт	1
101	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
102	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3
103	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1
104	Установлення змішувачів для душа	шт	1
105	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0.5

106	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	1.5
<u>Розділ 4. Інші роботи</u>			
107	Установлення рекуператорів	шт	11
108	Установлення вентиляторів каналних	шт	2
109	Монтаж вентиляційних люків 150x200мм	виріб	4
110	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	42
111	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб / ф20мм-104,6м , ф40мм-88,5м /	м2	32.2
<u>Відділ 3. Електромонтажні роботи</u>			
112	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	30
113	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	32
114	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	15
115	Демонтаж схованої електропроводки	м	480
116	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0.05
117	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	10
118	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати-до 2-х цеглин	шт	10
119	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати-до ф32мм	шт	10
120	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2
121	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	190
122	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	76
123	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах - в борознах	м	114
124	Монтаж гофри для електропроводки діаметром до 25 мм	м	290
125	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	290
126	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	33
127	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	4
128	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	85
129	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12
130	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	8
131	Навантаження сміття вручну	т	20.356
132	Перевезення сміття до 10 км	т	20.356

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва — СС1
У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4296.75	114.76					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3.5						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	489.88	113.46					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3.4						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5.06	123.31					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4.1						
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3.28	134.35					
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	560.62	188.22					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5355.59						
		Середній розряд робіт	розряд	3.5						
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
9	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1.596						

10	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8.2446				
11	КБМ270-135-П1	Перфоратор електричний, діаметр отвору 12-52 мм	маш. год	112.16023932				
12	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	2.20255				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8.83888				
14	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	20.356				
Разом по розділу II			грн.					
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4.221406				
16	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1.623224				
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	6.1910205				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	41.23192925				
19	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0.3322				
20	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4.11886				
21	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	2.2672				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	88.280776975				
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	47.615378113				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1.943				
25	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17.2076317				
26	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	42.013731				

27	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	24.799819					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
28	&C126-1310-3	Sistem-C T-подібний профіль напр. 1200*23*24*0,23	шт	30					
29	&C126-1310-2	Sistem-C T-подібний профіль напр. 3600*23*32*0,25	шт	50					
30	&C126-1310-4	Sistem-C T-подібний профіль напр. 600*23*24*0,23	шт	300					
31	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.0012294					
32	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	68.05436					
33	+C113-1196/35	Американка зовнішня з переходом на внутрішнє різьблення 1/2" Ekorplastik	шт	4					
34	&C111-136A	Анкер M10x132	шт	4					
35	+C113-1878/11	Анкер розпірний 16x300 мм EXPERT FIX	шт	4					
36	+C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0.00176472					
37	&C1427-11803-10/1	Блок газобетонний 600x200x100мм	шт	85					
38	&C1426-11766-1/1	Блоки газобетонні 600300x200	шт	422					
39	&C123-181-81	Блоки дверні металопластикові	м2	35.425					
40	+C112-25-1	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	59.654					
41	&C1534-7-3	Відводи сталеві для водогазопроводних труб ф25 мм	шт	1					

42	&C130-538-3	Варильна поверхня газова	шт	1					
43	&C1630-604-6	Вентиль 1/2" (в/н)	шт	9					
44	&C1630-604-5	Вентиль 3/4" (в/в)	шт	1					
45	&C1547-6-10	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний	шт	12					
46	&C1547-6-11	Вимикач заглиблений для прихованої проводки двоклавішний	шт	8					
47	&C1630-10-3	Витяжка кухонна	комплект	1					
48	&C130-627-2	Водонагрівач електричний, 50 л	шт	1					
49	&C130-627-5	Водонагрівач електричний, 80 л	шт	1					
50	+C1555-307	Герметик силіконовий	кг	0.15					
51	&C1555-307-9	Герметик силіконовий BauGold	шт	3					
52	&C113-1439-19	Гофра для підключення унітаза	м	3					
53	&C111-233-31-1/1	Грунтовка "Бетоконтакт"	л	45.4780211					
54	&C111-233-31/2	Грунтовка СТ17	л	60.8830558					
55	&C111-876-21/1	Дверні блоки зовнішні металеві утеплені 1, 0*2,0м	шт	2					
56	&C111-1638-7	Диск відрізний 125x1,6	шт	10					
57	&C1110-134-2	Дріт-крюк 250мм	шт	440					

58	&C1110-134-3	Дріт-петля 250мм	шт	440					
59	+C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0.16					
60	&C111-136-10	Дюбель 6x40 мм	шт	37					
61	+C1545-44/5	Дюбель розпорний 6x80	100шт	0.18					
62	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	588					
63	&C111-146-56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	159					
64	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.0073061					
65	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0005928					
66	+C111-1631/2	Замазка захисна	кг	1.2					
67	+C130-630/1	Змішувачі для поддонів, настінні, з верхнім ізливом та аератором	комплект	1					
68	&C130-627-1/2	Змішувач для умивальника	шт	2					
69	&C153-1-52/1	Кабель ВВГ нгд 3x2,5	м	294.9					
70	&C153-1-12	Кабель силовий ВВГнг 3x4	м	118.32					
71	&C153-1-10	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5	м	78.28					
72	&C130-62-7	Канальний вентилятор Вентс ТТ ПРО 200*	шт	2					

73	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1.15799					
74	&C111-2010-50	Кладочна суміш для газобетонних та пінобетонних блоків "М-160	кг	461.25					
75	&C130-376-7/1	Клапан зворотній ПВХ 110	шт	1					
76	&C1550-40-3	Клей для гіпсокартону Knauf Perifix	кг	126.9					
77	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2165.02					
78	+C113-2228	Коліна каналізаційні 15 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1					
79	+C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10					
80	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7					
81	+C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4					
82	+C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3					
83	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18					
84	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2					
85	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12					
86	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8					
87	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	141.68					
88	&C111-1479-6	Комбінована заклепка	шт.	14					

89	+C113-1877	Компенсатор із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1				
90	&C113-1880-3	Кріплення кліпса ф 32	шт	3				
91	+C113-1196/41	Кріплення для труб 20 Ekorplastik	шт	18				
92	+C113-1196/14	Кріплення для труб 25 Ekorplastik	шт	2				
93	&C130-483-2	Кріплення для умивальника	комплект	2				
94	+C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6				
95	&C113-2154-2	Кран кульовий, латунь н/н 1/2	шт	2				
96	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2.6329515				
97	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	102.3				
98	&C111-741-1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	26.65				
99	+C111-741/1	Листи гіпсокартонні для стелі, товщина 9,5 мм	м2	16.38				
100	&C1110-103-2	Люк ревізійний 150х200мм	шт	4				
101	&C130-928-16	MPB 25	шт	1				
102	&C130-928-7	MPB 32	шт	1				
103	&C130-928-21	MPB 40	шт	4				
104	&C130-928-15	MPH ф20	шт	12				

105	&C130-928-10	МРН ф25	шт	1					
106	&C113-938-5	Манжета 110	шт	3					
107	+C130-491/1	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею	шт	1					
108	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	1					
109	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	9					
110	+C113-2276/1	Муфта перехідна до каналізаційних труб із поліпропілену ф 110x50 мм	шт	2					
111	+C113-2276/2	Муфта ремонтна до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2					
112	&C123-350-7	Накладка на стільницю	шт	2					
113	&C1421-955-25	Пісок	т	9.10592					
114	&C1545-409-1	Підвіс в комплекті	шт	11					
115	&C111-197-1	Піна монтажна	л	6.47					
116	&C111-1713-2	Панелі пластикові (комплектне постачання)	м2	22.37					
117	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	8.373113					
118	+C113-1778	Перехід редуційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1					
119	+C113-2289	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм	шт	1					

120	+C113-2287/1	Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам. 76х50 мм	шт	1				
121	&C123-350-6	Плiнтус на стiльницю 3м	шт	2				
122	&C111-168-8/2	Пластмасові хрестики для плитки	шт	1683				
123	&C1555-13-19/1	Плити стельові Армстронг 600х600	шт.	595				
124	&C114-97-1-Ш/1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного товщ.50мм	м2	21.305				
125	&C1113-294-5	Плитка керамічна 600*600	м2	12.17				
126	&C1113-294-5/1	Плитка керамічна 600*600	м2	251.1				
127	&C111-256-5/1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін сан.вузла	м2	78.142				
128	&C111-256-5/2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін кухні	м2	4.08				
129	+C111-1724	Плитки плiнтусні	м	198.364				
130	&C113-2168-1/1	Подовжувач профiлiв 60/27 однорiвневий	шт	5				
131	&241996-14015-2	Полиця - 2,0	шт	1				
132	&241996-14015-1	Полиця-1,2	шт	1				
133	&C1633-134-5	Праймер	кг	20.8				
134	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4.790532				
135	&C111-136-18-В1/1	Профiлi металевi оцинкованi 28/27	м	14.04				

136	&C111-136-19-B1/1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	39.78					
137	&C111-1827-18	Профільована труба 30x30x4мм	м	84					
138	&C111-35-1ПР	Профнастил	м2	33.8					
139	+C188888-11/1	Профнастил ПС20 з полімерним покриттям	м2	1.87					
140	&C113-1873-8	Різьба коротка 1/2" мм	шт	1					
141	&C113-1873-4/1	Різьба ф25 мм	шт	1					
142	+C113-2290/2	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 100 мм	шт	2					
143	&C130-262-3	Рекуператор Europlast	шт	11					
144	&C1550-23-5	Ремонтна цементно-піщана суміш	кг	5168.8					
145	&C113-2296-5	Решітка декоративна для радіаторів 510x610x150мм	шт	4					
146	&C113-2296-6	Решітка декоративна для радіаторів 660x610x150мм	шт	7					
147	&C113-2296-7	Решітка декоративна для радіаторів 810x610x150мм	шт	7					
148	&C113-2106-5-Ф/1	Розетка з з/к MULTIMA Білий IP22, NE-AD	шт	85					
149	+C1630-1978/4	Розподільний щит (навісний) ЩРн-16 серії UBox (IP31) АСКО-УКРЕМ	шт	2					
150	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	5.3581745					
151	&C111-1749-1	Розчинник уайт-спірит	л	0.444675					

152	&C111-860-2	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт 2,5 / нижній шар /	м2	29.38				
153	&C111-860-3	Руберойд наплавлюваний Бікроеласт 4,0 / верхній шар /	м2	29.9				
154	&C111-1780-4	Сітка зварна 50x50x3 мм	м2	10				
155	&C111-1479-5	Саморіз по металу з металевою шайбою і гумовим ущільнювачем	шт.	327				
156	&C111-180-60/1	Саморізи 3,5x25	шт	570				
157	&C111-1477-113/1	Саморізи 3,5x9,5	шт	243				
158	&C1547-4-21	Світильник світлодіодна панель EVROLIGHT PANEL-36 6400K	шт	33				
159	+C1547-4/1	Світлодіодний аварійний, накладний світильник, ДБО01ВСП-6-в-101 ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА» IP65, 6Вт (з АКБ)	шт	4				
160	&C1555-307-9/1	Силікон крепіжна фурнітура	шт	1				
161	+C1630-973/2	Сифони-ревизії для поддонів, діаметр 50 мм	шт	1				
162	+C1630-973/6	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	2				
163	&C111-1604-B1/1	Склопластикова композитна сітка 2мм, клітинка 50/50 мм	м2	810.79				
164	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1.842				
165	+560110-150/1	Стіл - 40	шт	1				
166	+241996-12008/1	Стіл-60	шт	3				

167	+17064-1808-1	Стіл-мийка	шт	1					
168	&C111-1814-1	Сталь кутова 45x45x4 мм	т	0.0252					
169	&C123-350-9	Стик стільниці кутовий	шт	1					
170	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0.606					
171	&C1545-98-1	Стрічка армувальна	м	14.61					
172	&C147-1-80	Стрижнева арматура , діаметр 10 мм	м	3					
173	&K589111-58-1	Сходові сідці з лицьовими бетонними поверхнями, що не потребують додаткового опорядження-1500x350x40	шт	23					
174	+C113-2259/1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	3					
175	+C113-2264/1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1					
176	&C113-1752-7	Трійник 40x20x40 мм	шт	2					
177	&C113-1752-8	Трійник 40x25x40 мм	шт	1					
178	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10					
179	+C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1					
180	+C113-2263/2	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1					
181	+C130-635/1	Трап душевий	комплект	1					

182	&C111-1301-811	Труба гофрована пластикова ф 16 мм	м	292.9					
183	+C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	0.5					
184	+C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	0.5					
185	+C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	12					
186	+C113-1689/1	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води , композитна діам. 20x3,4 мм	м	32					
187	+C113-1691/1	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 32x5,4 мм	м	6					
188	&C113-2226-2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ф50 мм , L=0,5м	шт	1					
189	&C113-2226-3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ф50 мм , L=1,0м	шт	1					
190	&C113-2226-4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ф50 мм , L=2,0м	шт	1					
191	&C113-2226-5	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ф50 мм , L=0,3м	шт	2					
192	&C113-2227-1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ф110мм L=0,5м	шт	1					
193	&C113-2227-2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ф110мм L=1,0м	шт	1					
194	&C113-2227-3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ф110мм L=0,315м	шт	4					
195	&C113-2227-4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації ф110мм L=2,0м	шт	1					
196	+C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0.5					

197	+С113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1.5					
198	+С113-2144/1	Тумба під мийку	шт	1					
199	&С125-130-3	Тяга підвісу	шт	11					
200	&С130-647-3/2	Умивальник із п'єдесталом " Тюльпан "	комплект	1					
201	+С130-690/1	Умивальник з нижньою камерою змішування	комплект	1					
202	&С130-901-2	Унітази з бачком	шт	3					
203	&С111-334-3	Фарба 3 в 1	кг	24.71252					
204	&С111-1-39-4/1	Фарба акрилова полуматова AURA LUXPRO К&В (АУРА ЛЮКСПРО К&В) (БІЛА)	л	321.96					
205	+С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	6					
206	+С113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	22					
207	&С130-1098-2	Хомут для кріплення каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	4					
208	&С113-1885-1	Хомут металевий (болт-гайка) ф110	шт	3					
209	+С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0.4261					
210	&560110-196-1	Шафа-40	шт	1					
211	&560110-196-3	Шафа-60	шт	1					

212	&560110-196-2	Шафа-80	шт	1					
213	&560110-196-5	Шафа-80 , вітрина	шт	1					
214	&560110-196-6	Шафа-80 , сушка для посуду	шт	1					
215	&560110-196-4	Шафа-кутова	шт	1					
216	+С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1.35536					
217	+С111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	0.51948					
218	&С130-615-1/3	Шланг для підведення води (гибкая подводка 0.6 в/в)	шт	2					
219	&С111-1896-100/1	Шпаклівка для швів гіпсокартонних плит Knauf Uniflot	кг	5.26					
220	&С111-2015-3-5/2	Шпатлівка мінеральна Ceresit СТ 225 (фінішна)	кг	1326.74					
221	&С111-2015-3-51	Шпатлівка мінеральна Ceresit СТ 29 (стартова)	кг	3980.2388					
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
222	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	86.4265					
223	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0.0686					
224	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0.2059					
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	грн.						

		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	20.3567855					

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

При визначенні вартості тендерної пропозиції кількість будівельних машин і механізмів та будівельних машин, враховані в складі загальновиробничих витрат визначається учасником відповідно до реальної потреби під час виконання робіт на об'єкті.